

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

a/a	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΑΡΘΡΑ ΥΠΕΧΩΔΕ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (ΟΛΙΚΗ)
<b>Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
1	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β	1°	ΛΙΜ 1210	2.02	m3	298,00	3,50	1.043,00
2	Πλήρωση κυψελών των κυψελωτών κιβωτίων με αμμοχαλικώδη υλικά	2°	ΛΙΜ 2140	3.04	m3	626,00	6,00	3.756,00
3	Κατασκευή ύψαλης εξισωτικής στρώσης από σκυρα	3°	ΛΙΜ 2140	4.09	m3	165,00	13,50	2.227,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:</b>								<b>7.026,50</b>
<b>Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>								
4	Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	4°	ΛΙΜ 3300	5.05.01	m3	492,00	110,00	54.120,00
5	Κατασκευή υφάλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	5°	ΛΙΜ 4110	6.03.01	m3	230,00	100,00	23.000,00
6	Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25	6°	ΛΙΜ 4240	8.01.02	m3	110,00	90,00	9.900,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:</b>								<b>87.020,00</b>
<b>Γ. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
7	Υφαλες καθαίρεσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	7°	ΛΙΜ 1112	1.01	m3	40,00	16,50	660,00
8	Έξαλες καθαίρεσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	8°	ΛΙΜ 1123	1.03	m3	45,80	15,50	709,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>1.369,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>95.416,40</b>
<b>Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%</b>								<b>17.174,95</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. + Ο.Ε.</b>								<b>112.591,35</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>								<b>16.888,70</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ</b>								<b>129.480,05</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								<b>601,15</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ</b>								<b>130.081,20</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>								<b>31.219,49</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>161.300,69</b>

ΘΗΡΑ 15 / 11 /2017  
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
**Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη**  
**της Τ.Υ.Δ. Θήρας**

ΘΗΡΑ 10 / 11 /2017  
 Ο Συντάξας Μηχανικός

**Βράντζα Χρυσουγή**  
 Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

**Γ. Καραμολεγκος**  
 Πολ. Μηχανικός